

建设项目环境影响登记表

(适用于环境影响报告表简化为环境影响登记表的项目)

填报日期：2025年 月 日

项目名称	欧陆检测技术服务（杭州）有限公司扩建项目		
建设地点	杭州市滨江区滨安路1180号1幢1号楼3层301-307室、3层317-322室	占地（建筑、营业）面积（m²）	2487
建设单位	欧陆检测技术服务（杭州）有限公司	法定代表人或者主要负责人	***
联系人	***	联系电话	****
项目投资（万元）	2400	环保投资（万元）	112
拟投入生产运营日期	2025.6		
项目性质	☐ 新建 ☐ 改建 ☒ 扩建		
承诺备案依据	☒ “区域环评+环境标准”改革区域内，环境影响报告表简化为环境影响登记表的建设项目		
建设内容及规模	☒ 工业生产类项目 ☐ 生态影响类项目 ☐ 畜禽养殖类项目 ☐ 核工业类项目（核设施的非放射性和非安全重要建设项目） ☐ 核技术利用类项目 ☐ 电磁辐射类项目		
主要环境影响	☒ 废气 ☒ 废水 ☒ 生活污水 ☒ 生产废水 ☒ 固废 ☒ 噪声 ☐ 生态影响 ☐ 辐射环境影响	采取的环境保护措施及排放去向	☐ 无环保措施： 直接通过____排放至____。 ☒ 有环保措施： ☒ ____生活污水____采取____园区（华业高科技产业园）化粪池预处理后汇同清洗废水（不含前两道清洗废水）、纯水制备浓水、辅助设备排水、冷凝水以及经过滤+酸碱中和+沉淀预处理的喷淋塔

		废水、经过滤+沉淀预处理的实验废水（洗衣废水、循环废水、洗碗废水、纺织品成分分析、色牢度测试、杂货冷热冲击实验废水）_____措施后通过_____园区（华业高科技产业园）综合废水排放口_____排放至_____市政污水管网_____。 ☒_____实验室有机废气_____采取_____通风柜/集气罩+活性炭吸附装置_____措施后通过_____排气筒（DA001~DA005：25m）_____排放至_____大气环境_____； ☒_____实验室无机废气_____采取_____通风柜或集气罩收集+喷淋塔喷淋处理_____措施后通过_____排气筒（DA006：25m）_____排放至_____大气环境_____。 ☒_____实验设备、废气风机、通风设备等噪声_____采取_____自带减噪设备、厂房隔声、作业时关闭门窗等_____措施后通过_____/_____/_____排放至_____厂界_____。 ☒_____固体废物中前两道清洗废水、化学前处理废水、实验废液、废样品、废溶剂、实验室废弃物、废过滤器、废气处理产生的废活性炭以及废水处理产生的污泥_____采取_____分类收集_____措施后通过_____有资质单位转运处置_____排放至_____/_____； ☒_____固体废物中一般固体废物：生活垃圾、废一般包装材料、纯水制备废过滤材料、废膜组件及其他部件_____采取_____分类收集等_____措施后通过_____环卫部门清运或外售综合利用或厂家回收处置排放至_____/_____。 ☐其他措施：_____/_____。
--	--	--

总量控制指标	本扩建项目实施后以 COD_{Cr}: 0.181t/a、氨氮: 0.009t/a 作为废水污染物总量控制指标建议值, 以 VOCs: 0.257t/a、氮氧化物: 0.060t/a 作为废气污染物总量控制指标建议值。根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197 号)、《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省排污权有偿使用和交易管理办法的通知》(浙政办发〔2023〕18 号)等文件要求, 本项目为专业实验室项目, 非工业性项目, 故项目新增 COD_{Cr}、氨氮、VOCs、氮氧化物无需进行区域替代削减。
承诺: 欧陆检测技术服务(杭州)有限公司许泉承诺所填写各项内容真实、准确、完整。建设项目符合“区域环评+环境标准”改革相关条件, 是环境影响报告表简化为环境影响登记表项目。涉及总量控制的项目, 投产前取得污染物排放总量指标, 并落实区域削减平衡方案。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由欧陆检测技术服务(杭州)有限公司许泉承担全部责任。 法定代表人或者主要负责人签字:	
备案回执 该项目环境影响登记表已经完成备案, 备案号: 杭环滨备【2025】_____号。	