

毛佬佬宠物医疗（杭州）有限公司建设项目

竣工环境保护验收意见

2024年12月19日，毛佬佬宠物医疗（杭州）有限公司对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》组织召开毛佬佬宠物医疗（杭州）有限公司建设项目竣工环境保护验收会议。验收小组严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价文件等要求对本项目进行验收。验收小组对项目进行了环境保护现场核查，听取了建设单位对项目建设情况以及本项目竣工环境保护验收报告的汇报，经过质询与讨论，形成如下验收意见：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目选址于浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路4285号104室。企业投资500万元，租赁杭州和玺企业有限公司（产权方浙江龙禧投资集团有限公司同意转租，相关证明见附件）位于杭州市滨江区浦沿街道南环路4285号104室的现有房屋，建筑面积400m²，开设宠物医院，从事宠物医疗服务。项目涉及动物诊疗（含三腔手术）、动物洗澡美容等专项服务，不涉及宠物寄养，治疗对象主要为猫、犬等宠物，且不接收人畜共患传染性瘟病动物。预计门诊接待动物量20例/天，年接待量为5200例（其中诊疗约4160例，洗澡美容服务约1040例）。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2024年4月委托杭州天锦环境科技咨询发展有限公司编制完成了环境影响登记表（“区域环评+环境标准”改革），于2024年5月取得杭州市生态环境局滨江分局建设项目环境影响评价文件承诺备案受理书（编号：杭滨环备[2024]16号）。项目2024年6月开工建设，2024年9月建设完成并投入试运营。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目所属行业未列入名录内，无需进行排污许可管理。

项目从建设调试过程严格按国家有关建设项目环境管理法律、法规要求履行相关环保程序，按环评要求落实各项污染治理措施，至今未对环境造成不良影响，无环境投诉违法及处罚记录。

（三）投资情况

项目实际总投资 1000 万元，环保投资 20 万元，环保投资占总投资比例 2%。

（四）验收范围

毛佬佬宠物医疗（杭州）有限公司于 2024 年 10 月委托浙江正诺检测科技有限公司进行验收监测。本次验收范围为 2024 年 5 月《毛佬佬宠物医疗（杭州）有限公司建设项目环境影响登记表》的环境保护设施，为毛佬佬宠物医疗（杭州）有限公司建设项目整体验收。

二、工程变动情况

通过现场核实，对比环评报告，项目建设内容及规模均未发生变化，仅项目主要原辅材料等对比环评略有变动，其他建设内容及规模与环评一致。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688 号）中相关要求，项目变动情况不属于重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

已基本按环境影响登记表要求建成环境保护设施。

（一）废水

项目废水主要为诊疗废水、洗浴废水、地面/笼具清洁废水、生活污水。诊疗废水、洗浴废水、地面/笼具清洁废水分类收集至一体化医疗废水处理装置（沉淀+单过硫酸氢钾复合盐消毒）预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中的预处理标准后汇同生活污水一并进入化粪池，再纳入市政污水管网最终由萧山钱江污水处理厂处理达标后外排环境。

（二）废气

本项目废气主要为宠物自身及其排泄物异味、废水处理装置异味及消毒废气，经新风系统引至建筑物外排放。

（三）噪声

本项目噪声源主要为设备、动物偶发叫声、空调外机等设备运行噪声。采取选用低噪声设备，作业时关闭门窗、安装隔声门窗等措施。

（四）固废

本项目营运期间固体废弃物主要来自诊疗过程产生的医疗废物、滤渣、废紫外灯管、废新风系统滤芯、正常宠物粪便（含猫砂）、宠物指甲/毛发、废一般包



装材料及生活垃圾。危险废物分类收集暂存于医废间，其中医疗废物、滤渣委托杭州大地维康医疗环保有限公司处置；废紫外灯管、废新风系统滤芯委托资质单位处置；一般包装材料外售综合处置；正常宠物粪便（含猫砂）、宠物指甲/毛发、生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

四、环境保护设施调试效果

毛佬佬宠物医疗（杭州）有限公司于 2024 年 10 月 10 日~11 日委托浙江正诺检测科技有限公司进行验收监测。验收期间，项目主要设备及相应配套环保设施已完工，项目内部污水管网均已接入园区内部污水管网。验收期间，企业正常运行，正常进行宠物诊疗服务。项目劳动定员 10 人，日均用水量约 0.9t。根据企业提供资料，验收期间项目运行工况约 25%。

（一）环保设施处理效率

项目废气均为无组织排放，未核算废气处理效率。

（二）污染物排放情况

1、废水达标排放情况

根据浙江正诺检测科技有限公司出具的检测报告（报告编号：HJ2409059），监测期间，企业一体化医疗废水处理装置排口、园区总排口所测参数（pH 值、COD_{Cr}、氨氮、SS、BOD₅、LAS、粪大肠菌群）均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）新扩改三级标准中相关限值要求。

2、废气达标排放情况

根据浙江正诺检测科技有限公司出具的检测报告（报告编号：HJ2409059），监测期间，企业废气中非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 中相关限值要求。

3、噪声达标排放情况

根据浙江正诺检测科技有限公司出具的检测报告（报告编号：HJ2409059），监测期间，该企业所测厂界昼、夜间噪声均达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中 2 类标准限值要求。

4、固废处置情况



项目医疗废物、滤渣委托杭州大地维康医疗环保有限公司处置；废紫外灯管、废新风系统滤芯委托资质单位处置；废一般包装材料外售综合处置；正常宠物粪便（含猫砂）、宠物指甲/毛发及生活垃圾由环卫部门定期清运。

5、污染物排放总量

根据项目营运期实际用水情况核算，项目废水污染物环境排放量满足环评报告中规定的总量控制指标。废气为无组织排放，未核算排放量。

五、工程建设对环境的影响

该工程营运后，根据监测结果，“三废”排放能满足相应验收标准要求，环评未要求对周边环境进行监测。

六、验收结论

该项目建设过程中较好的执行了环境影响评价和“三同时”制度，基本落实了环评及其审批意见的各项环保措施。污染物排放符合国家和地方相关标准；环境影响登记表经审批通过后，该建设项目的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动；建设过程中未造成环境污染，未违反国家和地方环境保护法律法规；环保相关手续齐全，根据竣工环境保护验收监测及环境保护设施现场检查情况，本项目不存在《建设项目竣工验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中第八条所规定的九种情形，验收工作组成员认为项目满足竣工环保验收条件，可以通过竣工环境保护验收。

七、后续要求和建议

- 1、及时更换新风系统中的滤芯，完善危废仓库标识标牌，做好台账管理；
- 2、做好后期第三次公示。

八、验收人员信息

具体名单见验收组签到单。

毛佬佬宠物医疗（杭州）有限公司

2024年12月19日



毛佬佬宠物医疗（杭州）有限公司建设项目

竣工环境保护验收工作组名单

验收组成员	工作单位	身份证号码	联系电话	签名
组长	毛佬佬宠物医疗（杭州）有限公司	321084197909020420	13817951889	陆林
验收组技术专家	杭州市环境科学学会	3308251975061871	23600711618	李小明
	杭州环境科学学会	422426198003191515	13505716768	张川
	杭州市环境科学研究所	420621197801158912	1385810682	余世清
验收组其他成员	浙江正诺检测科技有限公司	3301720001108275	17767177684	徐清霞
	杭州天锦环境科技咨询有限公司	340825199410044242	18326683882	陈阿敏
	毛佬佬宠物医疗（杭州）有限公司	321084197909020420	13817951889	陆林
	杭州天锦环境科技咨询有限公司	332624198211302526	13023641341	齐阳